




แบบสรุปค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน / งาน งานทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายทับควาย-ไสยาสน์ หมู่ที่ 8
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
 แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า
 คำวนราคา เมื่อวันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงาน งานอาคาร				
2	งาน / กลุ่มงาน งานทาง	428,101.30	1.4019	600,155.21	
3	งาน / กลุ่มงาน งานชลประทาน				
4	งาน / กลุ่มงาน งานชลประทาน และท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 ... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 ... %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			600,155.21	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			600,000.00	
	ตัวอักษร	หกแสนบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ มีเนื้อที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1.100 ตารางเมตร เฉลี่ย 519.91 บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 [นายธนา อินทร์ยอด] [นายพนมกร ผิดชอบ]
 นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการกองช่าง
 (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 [นายรักพร บริพันธ์]
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
 คำสั่ง ความเห็น
 (นายทบ รัตนคง) [นายรักพร บริพันธ์]
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แบบกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน


วันที่ 21 เดือนเมษายน 2563


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ที่ 102 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 กำหนดให้คณะกรรมการราคาตามรายนามข้างทำยนี้ ได้ร่วมกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทับควาย-ไสยาสน์ หมู่ที่ 8 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช มีระยะเวลาดำเนินการ 90 วันรับประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางเป็นไปตามวิชาการและระเบียบ ข้อกำหนดของทางราชการ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยใช้ราคากลางของพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่ทางเดิมแล้วบดทับ	1,100.00	ตร.ม.	-	-	10.36	11,396.00	11,396.00	
2	งานวัสดุหินคลุก	220.00	ลบ.ม.	506.59	111,449.80	-	-	111,449.80	
3	งานลาดยางแบบ PRIME COAT	1,100.00	ตร.ม.	26.86	29,546.00	-	-	29,546.00	
4	งานลาดยางแบบ Asphaltic Concrete	1,100.00	ตร.ม.	238.36	262,196.00	-	-	262,196.00	
5	งานตีเส้นจราจร	50.05	ตร.ม.	270.00	13,513.50	-	-	13,513.50	
	รวม							428,101.30	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทับควาย-ไสยาสน์ หมู่ที่ 8

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธนา อินทรยอด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพนมกร ผิดชอบ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายรักพร บริพันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน